

项目技术、商务要求表

编号: JD/GYS/JL-204

项目编号		项目名称	3D打印项目基础特构子项	项目工期要求	20天
项目负责人	刘鹏飞	联系电话	18991735081	邮箱	
<p>施工内容: 该项目为3D打印机设备基础, 基础制作尺寸以图纸为准, 部分项目实施标准参照以下内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、该项目基础确定为大开挖, 开挖边距超图示范围0.5m。 2、房间内地面及基础内平面均需硬化, 硬化厚度20cm, 硬化面积约: 384m² (含室外30m²)。混凝土地面硬化及预埋板平整度误差不超过5mm, 每平方米内不超过3mm。 3、图示隔震沟内采用20cm厚混凝土挡墙进行制作, 中间埋置Φ12钢筋间距200*200的钢筋网片, 外侧用240mm砖墙进行砌筑。 4、预埋板基础深50cm, 预埋板厚12cm, 其余尺寸按照图纸尺寸进行施工。 5、设备基坑与隔震沟之间回填土采用原土行回填夯实。 6、保温房按照图示尺寸进行建设, 北侧墙面设置固定窗户一处(不可开启)尺寸: 1.8m*2.5m, 窗户边框材料为铝合金材质, 卷帘门采用95发泡保温门, 墙面及顶面材料采用100mm厚岩棉板制作。 7、未注明的工程内容及技术要求均需按照图纸施工。 8、后附工程量清单及图纸。 					
<p>项目商务要求: 1、合同签订后, 施工完毕后, 经甲方验收合格后, 乙方按照结算款开具增值税发票挂账6个月后付至合同结算款项的90%, 剩余10%作为质保金, 质保金满一年后一次性付清, 质保期1年。 2、付款方式: 银行电汇, 乙方承担相应银行贴现利息。</p>					
<p>项目报价及实施单位选择原则: 1、根据附件工程量进行报价, 每项工程量中均包含该工作的辅助及必须施工工序。 2、工程量为清单工程量与实际施工工程量存在一定偏差, 偏差量由跟单位自行考虑, 体现在综合单价中。 3、工程量清单中已暂定价内容为必须实施内容, 后期根据实际完成工程量进行结算。 4、该项项目为一次报价, 报价完成后盖章将扫描件发送至邮箱: sqjdgys@163.com 价格最低者为中标单位。</p>					

编制: 刘鹏飞

审核:

项目提出单位确认:

陕西金鼎铸造有限公司
 规划建设与设备管理部